

## มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก

### การแบ่งงวดงานและงวดเงิน

**การก่อสร้าง** งานปรับปรุงอาคารเทคโนโลยีการผลิตสัตว์พร้อมครุภัณฑ์ ตำบลพลวง อำเภอเขาฉกรรจ์ จังหวัดจันทบุรี

**สถานที่ก่อสร้าง** คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก

งวดที่ 1 จ่ายเงินคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ เท่ากับ 12.5% ตามมูลค่าของสัญญา เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานดังนี้

- ติดตั้งป้ายโครงการ แล้วเสร็จ
  - งานรื้อถอนโครงสร้างหลังคา กระเบื้องหลังคาที่จอดรถเดิม แล้วเสร็จ
  - งานรื้อถอนเครื่องปรับอากาศ รื้อถอนพัดลม แล้วเสร็จ
  - งานรื้อถอนโคมไฟ แล้วเสร็จ
  - งานรื้อถอนฝ้าเพดาน รื้อถอนกระเบื้องพื้นห้องน้ำ กระเบื้องผนังห้องน้ำ แล้วเสร็จ
  - ปรับพื้นที่ งานวางผังฐานรากที่จอดรถ แล้วเสร็จ
  - งานขุดหลุมฐานราก ผูกเหล็กฐานราก ที่จอดรถ แล้วเสร็จ
- ให้แล้วเสร็จภายใน 30 วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญาเป็นต้นไป

งวดที่ 2 จ่ายเงินคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ เท่ากับ 12.5% ตามมูลค่าของสัญญา เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานดังนี้

- งานเทคอนกรีตฐานราก แล้วเสร็จ
- งานเทคอนกรีตพื้นโรงจอดรถ แล้วเสร็จ
- งานโครงสร้างคานาโรงจอดรถ แล้วเสร็จ

ให้แล้วเสร็จภายใน 75 วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญาเป็นต้นไป

งวดที่ 3 จ่ายเงินคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ เท่ากับ 15% ตามมูลค่าของสัญญา เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานดังนี้

- รื้อถอนแผ่นกระเบื้อง เหล็กโครงสร้างหลังคาของอาคาร แล้วเสร็จ
- ติดตั้งโครงสร้างเหล็กหลังคาอาคาร โครงหลังคาทางเดินเชื่อมอาคาร แล้วเสร็จ
- มุงหลังคาอาคาร หลังคาโรงจอดรถแล้วเสร็จ แล้วเสร็จ

ให้แล้วเสร็จภายใน 135 วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญาเป็นต้นไป

งวดที่ 4 จ่ายเงินคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ เท่ากับ 15% ตามมูลค่าของสัญญา เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานดังนี้

- งานฝ้าเพดาน ห้องเรียน ห้องประชุม แล้วเสร็จ
- เดินท่อร้อยสายไฟในผนัง และบนฝ้าเพดาน เดินสายไฟ แล้วเสร็จ
- งานก่ออิฐ ฉาบปูน แล้วเสร็จ
- งานผนังชายหลังคา แล้วเสร็จ

ให้แล้วเสร็จภายใน 180 วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญาเป็นต้นไป

งวดที่ 5 จ่ายเงินคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ เท่ากับ 15% ตามมูลค่าของสัญญา เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานดังนี้

- ติดตั้งประตู หน้าต่าง ทั้งหมด แล้วเสร็จ
- งานผิวพื้น ผิวผนังภายในทั้งหมด แล้วเสร็จ
- งานผนังเมทัลชีท รอบบันได แล้วเสร็จ

ให้แล้วเสร็จภายใน 225 วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญาเป็นต้นไป

งวดที่ 6 จ่ายเงินคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ เท่ากับ 15% ตามมูลค่าของสัญญา เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน ดังนี้

- งานเดินสายไฟฟ้า ติดตั้งดวงโคม และอุปกรณ์ไฟฟ้าทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานติดตั้งสุขภัณฑ์ แล้วเสร็จ
- งานระบบสุขาภิบาลภายใน และภายนอกอาคารทั้งหมด แล้วเสร็จ
- งานเทคอนกรีตพื้นคอนกรีตภายนอกทั้งหมด แล้วเสร็จ

ให้แล้วเสร็จภายใน 270 วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญาเป็นต้นไป

งวดที่ 7 (งวดสุดท้าย) จ่ายเงินคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ เท่ากับ 15% ตามมูลค่าของสัญญา เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน ดังนี้

- งานผนังภายนอกทั้งหมด แล้วเสร็จ
- งานทาสีภายใน – ภายนอก ทาสีพื้นทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานติดตั้งครุภัณฑ์ทั้งหมด แล้วเสร็จ
- งานทดสอบระบบทั้งหมด แล้วเสร็จ
- ทำความสะอาดสถานที่ก่อสร้าง แล้วเสร็จ
- ทำงานอื่น ๆ ที่ปรากฏในแบบรูปรายการและสัญญาแล้วเสร็จทั้งหมด

ให้แล้วเสร็จภายใน 300 วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญาเป็นต้นไป



(นายสิปกร พรหมปั้น)

ผู้แบ่งงวดงาน

6 มีนาคม 2569

หมายเหตุ

การคิดเงินจากเปอร์เซ็นต์ในการแบ่งงวดงานในสัญญาที่จะลงนาม จะนับตั้งแต่ หลักพัน ลงไปรวมไว้ในงวดสุดท้าย