

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก

การแบ่งงวดงานและงวดเงิน

การก่อสร้าง	ปรับปรุงอาคารปฏิบัติการวิศวกรรมไฟฟ้า พร้อมครุภัณฑ์ ตำบลพลวง อำเภอเขาฉกรรจ์ จังหวัดจันทบุรี
สถานที่สร้าง	สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์บูรณาการและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
งวดที่ 1	จ่ายเงินคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ เท่ากับ 5% ตามมูลค่าของสัญญา เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน ดังนี้ - ติดตั้งป้ายโครงการ แล้วเสร็จ - ปรับพื้นที่ งานวางผังเสาเข็มอาคาร แล้วเสร็จ - งานตอกเสาเข็ม แล้วเสร็จ ให้แล้วเสร็จภายใน 30 วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญาเป็นต้นไป
งวดที่ 2	จ่ายเงินคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ เท่ากับ 10% ตามมูลค่าของสัญญา เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน ดังนี้ - งานเทคอนกรีตฐานราก แล้วเสร็จ - งานเทคอนกรีตคานคอดิน แล้วเสร็จ - งานรื้อถอนผนัง กระเบื้องพื้น ฝ้าเพดาน อาคารปฏิบัติการ แล้วเสร็จ ให้แล้วเสร็จภายใน 60 วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญาเป็นต้นไป
งวดที่ 3	จ่ายเงินคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ เท่ากับ 10% ตามมูลค่าของสัญญา เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน ดังนี้ - เทคอนกรีตเสาชั้น 1 รับชั้น 2 แล้วเสร็จ - วาง Sleeve ท่อระบบ ห้องน้ำ แล้วเสร็จ - เทคอนกรีตพื้นห้องน้ำ แล้วเสร็จ - วางแผ่นพื้นสำเร็จ ชั้น 1 เทคอนกรีตทับหน้า แล้วเสร็จ - เทคอนกรีตคานชั้นลอย แล้วเสร็จ ให้แล้วเสร็จภายใน 90 วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญาเป็นต้นไป
งวดที่ 4	จ่ายเงินคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ เท่ากับ 15% ตามมูลค่าของสัญญา เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน ดังนี้ - เทคอนกรีตบันได ชั้น 1 ขึ้นชั้นลอย แล้วเสร็จ

- วางแผ่นพื้น Hollow Core ชั้น 2 เทคอนกรีตทับหน้า แล้วเสร็จ

- เทคอนกรีตเสาชั้น 2 รับโครงหลังคา แล้วเสร็จ

- เทคอนกรีตคานหลังคา แล้วเสร็จ

ให้แล้วเสร็จภายใน 150 วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญาเป็นต้นไป

งวดที่ 5

จ่ายเงินคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ เท่ากับ 15% ตามมูลค่าของสัญญา เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน ดังนี้

- ติดตั้งโครงหลังคา ห้องเรียน-โรงฝึกปฏิบัติการ และหลังคาทางเชื่อมอาคาร แล้วเสร็จ

- มุงหลังคา Metal Sheet ห้องเรียน-โรงฝึกปฏิบัติการ และหลังคาทางเชื่อมอาคาร แล้วเสร็จ

- ติดตั้งโครงส่วนต่อเติมจั่วหลังคา อาคารปฏิบัติการ และมุงหลังคา Metal Sheet แล้วเสร็จ

ให้แล้วเสร็จภายใน 180 วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญาเป็นต้นไป

งวดที่ 6

จ่ายเงินคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ เท่ากับ 15% ตามมูลค่าของสัญญา เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน ดังนี้

- เดินท่อร้อยสายไฟผนัง และบนฝ้าเพดาน แล้วเสร็จ

- งานก่ออิฐ ฉาบปูน แล้วเสร็จ

- ติดตั้งประตู หน้าต่าง ทั้งหมด แล้วเสร็จ

- งานฉาบพื้น ฉาบผนังภายในทั้งหมด แล้วเสร็จ

- งานทาสีภายนอก ทั้งหมดแล้วเสร็จ

ให้แล้วเสร็จภายใน 210 วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญาเป็นต้นไป

งวดที่ 7

จ่ายเงินคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ เท่ากับ 15% ตามมูลค่าของสัญญา เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน ดังนี้

- งานฝ้าเพดานภายในห้อง แล้วเสร็จ

- งานทาสีภายใน ทั้งหมดแล้วเสร็จ

- งานเดินสายไฟฟ้า ติดตั้งดวงโคม และอุปกรณ์ไฟฟ้าทั้งหมดแล้วเสร็จ

- งานติดตั้งสุขภัณฑ์ แล้วเสร็จ

- งานระบบสุขาภิบาลภายใน และภายนอกอาคารทั้งหมด แล้วเสร็จ

ให้แล้วเสร็จภายใน 240 วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญาเป็นต้นไป

งวดที่ 8 (งวดสุดท้าย) จ่ายเงินคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ เท่ากับ 15% ตามมูลค่าของสัญญา เมื่อผู้รับจ้างได้

ปฏิบัติงาน ดังนี้

- งานผนังภายนอกทั้งหมด แล้วเสร็จ
 - งานติดตั้งครุภัณฑ์ทั้งหมด แล้วเสร็จ
 - งานทดสอบระบบทั้งหมด แล้วเสร็จ
 - ทำความสะอาดสถานที่ก่อสร้าง แล้วเสร็จ
 - ทำงานอื่น ๆ ที่ปรากฏในแบบรูปรายการและสัญญาแล้วเสร็จทั้งหมด
- ให้แล้วเสร็จภายใน 270 วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญาเป็นต้นไป



(นายสีปกร พรหมปั้น)

ผู้แบ่งงาน

31 ตุลาคม 2567

หมายเหตุ

การคิดเงินจากเปอร์เซ็นต์ในการแบ่งงานในสัญญาที่จะลงนาม จะนับตั้งแต่ หลักพัน
ลงไปรวมไว้ในงวดสุดท้าย